



Mairie déléguée Cellule
☎ 04 73 97 21 74

DEPARTEMENT du PUY - DE - DÔME

**MAIRIE
CHAMBARON SUR MORGE**

5 place de l'Eglise - La Moutade
63200 CHAMBARON SUR MORGE
contact@mairiechambaronsurmorge.fr



Mairie déléguée La Moutade
☎ 04 73 97 20 43

B.P.U.

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE

TRAVAUX VOIRIE CHAMBARON SUR MORGE

Trottoir rue des Lilas - Pontmort

Trottoir rue du Lavoir - Saulnat

Aménagement rue de Lachamp - la Moutade

Aménagement traverse de St Myon - la Moutade

Désignation des ouvrages	Unité	Quantité	PRIX H.T en chiffre
<u>Trottoir rue des Lilas à Pontmort</u>			
- Installation chantier	Ft	1.00	
- Décapage des trottoirs et évacuation des déblais	M²	1400.00	
- Réglage et compactage du fond de forme	M²	1400.00	
- Fourniture et pose géotextile	M²	1400.00	
- Sable ocre	M²	1300.00	
- enrobés dans les entrées	M²	100.00	
- dépose bordure pour création bateaux	ML	15.00	
- repose bordure T2	ML	15.00	
- Mise à niveau diverses, hors fourniture tampon	U	15.00	
<u>Trottoirs rue du Lavoir Saulnat</u>			
- Installation chantier	M²	300.00	
- Décapage des trottoirs et évacuation des déblais	M²	300.00	
- Réglage et compactage du fond de forme	M²	300.00	
- GNT 0/31.5	M²	300.00	
- enrobés sur trottoir et réfection chaussée	ML	15.00	
- dépose bordure pour création bateaux	ML	42.00	
- Pose bordure T2	U	1.00	
- réalisation d'un avaloir profil T	U	10.00	
- diverses mise à niveaux			
<u>Aménagement rue de Lachamps - la Moutade</u>			
- installation chantier	Ft	1.00	
- fouille pour prolongement eau pluviale comprenant fouille, pose tuyau PVC 200, remblai et raccordement au regard	ML	50.00	
- Terrassement et évacuation déblais	M3	180.00	
- Réglage et compactage fond de forme	M²	360.00	
- Fourniture et pose géotextile	M²	360.00	
- TV 0.60	M3	110.00	
- pose bordure AC1	ML	60.00	
- pose bordure A2	ML	60.00	
- GNT 0/31.5	M3	55.00	
- enrobé 0/10 sur 6 cm	M²	330.00	
- grille avaloir profil A	U	1.00	
- sable rose sur trottoir	M²	90.00	
<u>Aménagement traverse Saint Myon - la Moutade</u>			
- installation de chantier	Ft	1.00	
- scarification du support existant	M²	4000.00	
- Dérasement des accotements y compris évacuation	ML	2000.00	
- réglage et compactage de la forme.	M²	4000.00	
- fourniture, transport et mise en oeuvre TV 0/25	M3	400.00	
- remise en état fossés, curage si nécessaire, débroussaillage	Ft	1.00	
TOTAL H.T.			
T.V.A			
TOTAL T.T.C.			